

業務報告書

玉野市長 柴田 義郎 様

エヌエス環境株式会社 中四国支店
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野 1230-1
TEL 086-283-7811 FAX 086-283-7813
支店長 藤本 充

受託しております「旧玉野総合福祉センターほか アスベスト調査業務」に係る分析結果等について、下記のとおり報告致します。

記

業 務 名	旧玉野総合福祉センターほか アスベスト調査業務
分 析 の 対 象	建材中のアスベスト定性分析
業 務 場 所	旧玉野総合福祉センター ^{注)} 旧勤労青少年ホーム ^{注)} 旧勤労者体育センター ^{注)}
検 体 採 取 者	エヌエス環境株式会社 伊藤 晃啓、石橋 毅
検 体 採 取 日	2023 年 9 月 14 日、15 日
分 析 機 関	エヌエス環境株式会社 大阪分析センター
分 析 結 果	別紙「石綿定性分析（JIS A 1481-1）結果一覧」及び「石綿分析結果報告書（AW23 W02703～AW23 W02755）」のとおり

注) 業務場所について、本報告書内では以降「旧」を除いた表記で記載する。

【 石綿定性分析（JIS A 1481-1）結果一覧 】

石綿定性分析（JIS A 1481-1）結果一覧

業務名：旧玉野総合福祉センターほか アスベスト調査業務

採取日：2023年9月14日、15日

採取者：エヌエス環境株式会社 伊藤 晃啓、石橋 毅

石綿定性分析（JIS A 1481-1）分析結果

採取場所・部位	形状又は材質	含有の有無	アスベスト種類	推定含有率	検出箇所
総合福祉センター 本館棟・外壁	リシン吹付	有	クリソタイル	0.1～5%	下地調整塗材の直上の塗材
総合福祉センター 本館棟・3F 軒裏	リシン吹付	有	クリソタイル	0.1～5%	下地調整塗材の直上の塗材
総合福祉センター 本館棟・1F（増築部） 床	ビニルシート2.0mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・1F（増築部） 内壁	石膏ボード	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・1F（増築部） 巾木	ソフト巾木	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・1F 会議室 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・1F 談話ロビー 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	5～50%	裏打材及び接着剤
総合福祉センター 本館棟・1F リハビリテーション① 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・1F リハビリテーション② 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・1F 玄関・廊下 天井	パーミキュライト（ゾノライト）吹付	有	クリソタイル アモサイト	5～50% 5～50%	吹付材及びケイ酸カルシウム板 ケイ酸カルシウム板
総合福祉センター 本館棟・1F 脱衣室 天井	石綿軟質板4mm	有	クリソタイル	5～50%	本体
総合福祉センター 本館棟・1F 会議室 天井	石膏ボード	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・1F 会議室 天井	岩綿吸音板（旧）	有	クリソタイル	0.1～5%	本体
総合福祉センター 本館棟・2F 廊下 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・2F 予備室 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・2F 便所 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・2F 和室 内壁	じゅらく吹付	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・2F ステージ 内壁	ケイ酸カルシウム板	有	クリソタイル アモサイト	0.1～5% 5～50%	本体 本体
総合福祉センター 本館棟・2F 廊下 天井	岩綿吸音板（新）	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・2F 和室 天井	木目調化粧石膏ボード（旧）	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・2F 和室 天井	木目調化粧石膏ボード（新）	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・3F 会議室（山） 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・3F 会議室（海） 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・3F 会議室（倉庫） 床	ビニルシート2.5mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
総合福祉センター 本館棟・3F 老人クラブ 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・3F 廊下 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・3F 階段室 床	ビニルシート2.5mm	無	-		-
総合福祉センター 本館棟・3F 巾木	ソフト巾木	無	-		-
総合福祉センター 倉庫棟・外壁	リシン吹付+石綿セメント板	有	クリソタイル	5～50%	石綿セメント板
総合福祉センター 倉庫棟・天井	化粧石膏ボード（ジプトーン）	無	-		-
勤労青少年ホーム 本館棟・外壁	アクリルリシン吹付	無	-		-
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 事務室 床	ビニルシート	有	クリソタイル	0.1～5%	本体及び接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 玄関 床	シート	無	-		-
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 軽運動室 床	シート	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 管理人室 床	シート	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 洗面 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 男子便所 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 女子便所 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 玄関 軽運動室他 内壁	吹付タイル	有	クリソタイル	0.1～5%	下地調整塗材の直上の塗材
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 事務室 天井	石膏ボード	有	クリソタイル	0.1～5%	石膏ボードの紙
勤労青少年ホーム 本館棟・1F 軽運動室 天井	ネオパールスキン吹付+石膏ボード	有	クリソタイル	0.1～5%	石膏ボードの紙
勤労青少年ホーム 本館棟・2F 通路 床	シート	無	-		-
勤労青少年ホーム 本館棟・2F 音楽室 床	シート	無	-		-
勤労青少年ホーム 本館棟・2F 倉庫（音楽室） 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	本体及び接着剤
勤労青少年ホーム 本館棟・2F 講習室 内壁	じゅらく塗壁	無	-		-
勤労青少年ホーム 料理実習室棟・外壁	吹付タイル+ケイ酸カルシウム板	無	-		-
勤労青少年ホーム 料理実習室棟・内部 床	ビニルシート	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労者体育センター・外壁	ALC板アクリルリシン吹付	無	-		-
勤労者体育センター・1F 玄関ホール 床	積層ビニルタイル3mm	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労者体育センター・1F 事務所 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	接着剤
勤労者体育センター・1F 男女更衣室 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1～5%	本体
勤労者体育センター・2F ギャラリー 内壁	ALC板アクリルリシン吹付	無	-		-
勤労者体育センター・1F 男女更衣室 天井	プラスターボード9mm	無	-		-

※1. 表中の黄色の網掛け部は、アスベストが検出された検体を示す。

2. 仕様書に記載のあった「玉野総合福祉センター本館棟3階廊下他のビニルシート2.5mm」及び「玉野総合福祉センター倉庫棟壁のプラスターボード9mm」は現地確認の結果、調査対象建材が確認できなかったため、現地にて協議の結果「玉野総合福祉センター本館棟2階和室の化粧石膏ボード（木目調）（旧）及び（新）」に変更とした。